

Kosztorys

Obiekt lub rodzaj robót: **REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ**

Lokalizacja: **47-400 RACIBÓRZ UL. K.MIARKI 4**

Inwestor: **SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH -
RACIBÓRZ UL.K.MIARKI 4**

Data opracowania:
2024-11-29

Autor opracowania:
LESZEK SZAJNA

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SCHODÓW		
1.1	KNR 231/805/4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10`cm	m2	20,4
1.2	KNR 401/102/3	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5`m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5`m, grunt kategorii IV	m3	15,3
1.3	KNR 401/107/1	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5`m, głębokość do 3`m	m2	22,5
1.4	KNR 401/701/3	Odbicie tynków , na ścianach fundamentowych z zaprawy cementowej	m2	18,2
1.5	KNR 401/619/2	Oczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany fundamentowe	m2	18,2
1.6	KNR 401/727/3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych -ściany fundamentowe	m2	18,2
1.7	KNR 915/201/1	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament szybka izolacja SBS, powierzchnie betonowe, tynkowe i z płyt Termo Pir, pierwsza warstwa	m2	18,2
1.8	KNR 915/301/3	Izolacje powierzchni pionowych -ściana fundamentowa (folia kubełkowa)	m2	18,2
1.9	KNR 401/105/2	Zasypanie wykopów ziemią	m3	15,3
1.10	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8`cm	m2	20,4
1.11	KNNR 6/302/5	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 10`cm -materiał z odzysku		20,4
1.12	KNR 202/1612/1 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 4`m, nakłady podstawowe	m2	36
1.13	KNR 401/701/2	Odbicie tynków ze ściany zewnętrznej schodów, do 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	29,5
1.14	KNR 401/347/9	Skucie nierówności (zmurszałych cegieł) na ścianach, na zaprawie cementowo - wapiennej	m2	29,5
1.15	KNR 927/101/4	Oczyszczenie i zmycie podłoża, ręczne, powierzchnie porowate	m2	29,5
1.16	KNR 915/201/1	Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Siplast Fundament -ściana	m2	29,5
1.17	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	29,5
1.18	KNR 401/726/3 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach	m2	29,5
1.19	KNR BC 3/709/1	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę akrylową	m2	29,5
1.20	KNR BC 3/713/3	Powłoki malarskie akrylowe , warstwy fasadowej , malowanie tynków, dwukrotne	m2	29,5
1.21	KNRW 401/109/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1`km	m3	0,45
1.22	KNRW 401/109/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1`km	m3	0,45
2	Element	ŚCIANY WEWNĘTRZNE SCHODÓW		
2.1	KNR 927/101/4	Oczyszczenie i zmycie podłoża, ręczne, powierzchnie ścian	m2	20,13
2.2	KNRW 401/726/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii`III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 1`m2/miejsce	m2	3,00
2.3	KNR 401/722/3	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych - ściany	m2	20,13
2.4	KNR BC 3/709/1	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę akrylową	m2	20,13
2.5	KNR BC 3/713/3	Powłoki malarskie akrylowe , warstwy fasadowej , malowanie tynków, dwukrotne	m2	20,13
3	Element	SCHODY I PODEST		
3.1	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m2	9,00
3.2	KNR 927/101/4	Oczyszczenie i zmycie podłoża, ręczne	m2	20,70
3.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	analogia Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	20,7
3.4	NNRNKB 202/1130/1 (2)	analogia Naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa z zaprawy szpachlowej, powierzchnia do 8`m2 gr.3 mm	m2	20,7
3.5	KNR 39/114/1	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, ręcznie	m2	20,70
3.6	KNR 39/118/3 (1)	Uszczelnienie z masy żywicznej Superflex 40 lub Superflex 40S pod okładziną ceramiczną, powierzchnie poziome, Superflex 40	m2	20,70
3.7	KNR 12/1118/11	Posadzki z płytek granitowych płomieniowanych , płytki 60x60`cm	m2	9,00
3.8	Kalkulacja własna	Cięcie granitu	kpl	1
3.9	KNR 12/1121/2	Okładziny schodów z płytek granitowych płomieniowanych gr.3 cm	m2	11,7
3.10	KNR 12/1120/5	Cokoliki płytkowe granitowe - z przycinaniem, cokolik 15`cm, metoda zwykła	m	21,95