Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Kosztorys**		
1	Element	**Element**		
1.1	KNR 231/1402/3	Ścinanie poboczy ręcznie, grubości do 40˙cm- wyrównanie terenu wokół ogrodzenia	m2	120
1.2	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki ogrodzeniowe gr.7cm.	m2	8
1.3	KNR 401/348/5	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	80
1.4	KNR 401/349/4	Rozebranie ścian, słupków z cegieł, na zaprawie cementowej	m3	1,875
1.5	KNR 401/208/3	Wykucie gniazd pod słupki ogrodzeniowe w elementach betonowych	szt	20
1.6	KNR 401/205/5	/analogia/ Naprawa podłoża betonowego -podmurówka betonowa	m2	12
1.7	KNR 401/206/4	/analogia/ Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych stalowch	szt	20
1.8	KNR 1312/1601/3	Ogrodzenia z elementów żelbetowych prefabrykowanych o wysokości 2.0 m	m2	80
1.9	KNRW 401/109/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km	m3	6
1.10	KNRW 401/109/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km	m3	6
1.11	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji gruzu	m3	6
1.12	KNR 231/1402/2	Plantowanie poboczy ręczne	m2	120
1.13	KNRW 201/308/11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o głębokości do 1,0˙m, grunt kategorii IV	szt	15
1.14	KNR 1312/1601/3	Ogrodzenia z elementów żelbetowych prefabrykowanych o wysokości 2.1 m	m2	80