Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania**: Zakup usług remontowych podzielonych na części.**

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Zakup usług remontowych podzielonych na części".

   Lokalizacja:
   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Niesłyszących I Słabosłyszących, ul. Karola Miarki 4, 47-400 Racibórz, działka nr 4670//179

3. Kody CPV :
   45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

   45247240-4 Roboty budowlane w zakresie barier stałych
   45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
   45111300-1 Roboty rozbiórkowe
   45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
   45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
   45233200-1 Roboty w zakresie różnego rodzaju nawierzchni
4. Część 1) Wykonanie balustrad w budynku grup wychowawczych.
   Stan istniejący:
   Budynek grup wychowawczych posiada 3 kondygnacje i trzy klatki schodowe, które posiadają poręcze metalowe.
   Zakres robót obejmuje:
   Poręcze należy zamontować w klatce głównej w części żeńskiej oraz w klatce w części męskiej od parteru do trzeciego piętra.
   W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
   - pomiar miejsca montażu i sprawdzenie podłoża oraz istniejącej konstrukcji schodów;
   - uzgodnienie z Zamawiającym przebiegu, wyglądu, sposobu mocowań;
   - wykonanie lub dopasowanie elementów balustrady ze stali nierdzewnej;
   - montaż słupków, poręczy, wypełnienia i mocowań;
   - wykończenie powierzchni
   - kontrola jakości, próby i odbiór robót wraz z przekazaniem dokumentów.

   Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

5. Część 2) Rozbiórka i wykonanie nowego ogrodzenia
   Stan istniejący:
   Płot betonowy na pograniczu działki z ILO. Do wykonania odcinek znajdujący się za garażem do przybudówki Sali gimnastycznej (siłownia)
   Zakres robót obejmuje:
   Wykonanie ogrodzenia z elementów prefabrykowanych- osadzenie słupków i wypełnienie płytami prefabrykowanymi .

W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
- wytyczenie przebiegu ogrodzenia i lokalizacja słupków;
- przygotowanie i zabezpieczenie terenu;
- ustawienie, wypionowanie i ustabilizowanie słupków;
- wykonanie fundamentów betonowych;
- montaż płyt prefabrykowanych;
- uzupełnienie gruntu;
- uporządkowanie terenu i usunięcie odpadów.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

6. Część 3) Ułożenie 130m2 kostki brukowej pomiędzy budynkiem grup wychowawczych a sala gimnastyczną.
Stan istniejący:
Utwardzona nawierzchnia przeznaczona do ruchu pieszych.
Zakres robót obejmuje:
Roboty brukarskie na nawierzchni (powierzchnia 130m2)
W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
- robót pomiarowe i przygotowawcze;
- zabezpieczenie terenu;
- rozebranie istniejącej nawierzchni;
- wykonanie podbudowy z kruszywa;
- ustawienie obrzeży i krawężników;
- wykonanie podsypki;
- ułożenie kostki brukowej o grubości 8cm;
- wypełnienie spoin;
- uporządkowanie terenu.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w przedmiarze oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych