Przedmiar robót

Kosztorys inwestorski

Obiekt lub rodzaj robót: **UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ POMIĘDZYBUDYNKIEM GRUP WYCHOWAWCZYCH A SALĄ GIMNASTYCZNĄ**

Lokalizacja: **RACIBÓRZ UL.KAROLA MIARKI 4**

Inwestor: **SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH W RACIBORZU UL.KAROLA MIARKI 4**

Jednostka opracowująca kosztorys: **NADZÓR I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - RACIBÓRZ UL.KAROLA MIARKI 11/5**

Data opracowania:
2026-11-02

Autor opracowania:
LESZEK SZAJNA

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
	Kosztorys	**Kosztorys inwestorski**			
1	Element	**Roboty brukarskie**			
1.1	KNR 231/802/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10˙cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		26,0*5,0	130,000000		
		RAZEM:	130,000000	m2	130,00
1.2	KNR 231/802/4	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy		m2	130,0
1.3	KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej			
	Wyliczenie ilości robót:				
		26*2	52,000000		
		RAZEM:	52,000000	m	52,00
1.4	KNR 231/101/3	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na głębokości 20˙cm		m2	130
1.5	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10˙cm		m2	130
1.6	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		26,0*5,0	130,000000		
		RAZEM:	130,000000	m2	130,00
1.7	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem			
	Wyliczenie ilości robót:				
		(0,4*0,15)*52	3,120000		
		RAZEM:	3,120000	m3	3,12
1.8	KNR 231/403/4	Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej		m	52
1.9	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara		m2	130,00
1.10	KNRW 401/109/7	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km			
	Wyliczenie ilości robót:				
		130,00*0,10	13,000000		
		RAZEM:	13,000000	m3	13,0
1.11	KNRW 401/109/8	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1˙km		m3	13,00
1.12	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji ziemi		m3	13,00