Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	**Kosztorys**				
1	Element	**Element**				
1.1	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych stalowych wraz z wykuciem końcówek mocujących w stopniach				
	Wyliczenie ilości robót:					
	klatka schodowa - część zeńska	(40*1,1)-(1,35*1,1+1,45*1,1+1,5*1,1)		39,270000		
	klatka schodowa -część męska	(38,0*1,1)		41,800000		
			RAZEM:	81,070000	m	81,07
1.2	KNR 401/1306/2	/analogia/ Demontaż poręczy stalowych schodowych				
	Wyliczenie ilości robót:					
		1,35+1,45+1,5		4,300000		
			RAZEM:	4,300000	m	4,300
1.3	KNR 202/1207/4	Dostawa i montaż balustrady schodowej wewntrznej wys.1,4 ze stali nierdzewnej.Słupki fi 42,4 mm, pochwyt fi 42,4 mm , rurki fi 12 mm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	balustrada schodowa -wys. 1,40 mb	38,0+40,0		78,000000		
			RAZEM:	78,000000	m	78,00
1.4	KNR 202/1207/5	Dostawa i montaż balustrady wewnętrznej/krata zabezpieczajaca pod sufit/ ze stali nierdzewnej -wysokość 3,5 m				
	Wyliczenie ilości robót:					
		(4,8*3,5)*4		67,200000		
			RAZEM:	67,200000	m	67,200
1.5	KNR 202/1208/3	/analogia/ Dostawa i montaż - pochwyty ścienne ze stali nierdzewnej fi 42,4 mm				
	Wyliczenie ilości robót:					
		1,35+1,45+1,5		4,300000		
			RAZEM:	4,300000	m	4,30
1.6	KNR 401/805/6	/analogia/ Uzupełnienie posadzek i zaprawienie punktowe okładzin stopni w miejscach po wierceniach montażowych			szt	45
1.7	Kalkulacja własna	Usunięcie -zniesienie zdemontowanej balustrady schodowej			r-g	1